
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana opraw oświetleniowych
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków.
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
ADRES INWESTORA: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

BRANŻE: Instalacyjna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wymiana opraw oświetleniowych			
1 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3 + 20	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
3 d.1	kalk. własna	Koszty utylizacji materiału z demontażu	m3		
		poz.2	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
4 d.1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.1	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
5 d.1	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - Salemo LED HCL Beghelli	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 5-08 0511-11 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - led panel SD Beghelli	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000